

أعمال خطوط التوتر العالي

ب- أعمال خطوط التوتر العالي 66 ك.ف الأرضية وذلك في حال التركيب مع المواد المتممة

المواد الرئيسية تقدم من الجهة صاحبة المشروع

ت	وصف الأعمال	الوحدة	السعر
1	قص إسفلت الطرق آلياً للجنب الواحد	م.ط	165
2	حفريات خنادق الكابلات الأرضية مهما كانت طبيعة الأرض وترحيل ناتج الحفريات خارج موقع العمل	3م	1025
3	نقل ومد كابلات أرضية توتر 66 ك.ف بمقاطع مختلفة مفردة للطور الواحد	م.ط	135
4	تقديم ونقل وفرش رمل أبيض ناعم (أو مازار) لتغطية الكابلات	3م	1055
5	تقديم ونقل ومد بلاطات مسلحة غطاء 70x50x7 سم فوق الكابلات الممدودة	عدد	420
6	تقديم ونقل وفرش بحص عدسي	3م	905
7	تقديم ونقل ومد قساطل بلاستيكية قطر 6 إنش ضغط عالي مع ما يلزم للتثبيت	م.ط	415
8	تقديم ونقل وفرش مجبول إسفلتي مع التسوية والدحل والرص بسماكة 10 سم بعد رش طبقة M.C.O	2م	885
9	تقديم ونقل وتركيب بلاط أرضفة مع ما يلزم لذلك	2م	670
10	تقديم ونقل وتركيب بوري حديد مزيق قطر 3 إنش مع المثبتات (أطواق - براغي) حديدية لتثبيته على الأبراج أو الأعمدة أو الجدران	م.ط	995

تحليل أعمال خطوط التوتر العالي

ب- أعمال خطوط التوتر العالي 66 ك.ف الأرضية وذلك في حال التركيب مع المواد المتممة

المواد الرئيسية تقدم من الجهة صاحبة المشروع

الوحدة /م.ط/	1- قص اسفلت الطرق آلياً للجنب الواحد
--------------	--------------------------------------

آ- المواد:

$$30.00 = \text{— اهتلاك عدد وأدوات ومحروقات وديسك للقص}$$

ب- اليد العاملة:

$$43.00 = \text{— أجور يد عاملة للقص بالقصاصة و تكسير وخلع الزفت سماكة 10سم بالضاغط}$$

ج- الآليات:

$$65.00 = \text{— أجور آليات للقص بالقصاصة وتكسير وخلع الزفت سماكة 10سم بالضاغط ونقل القصاصة والعمال والمواد والضاغط}$$

$$138.00 = \text{المجموع}$$

$$27.60 = \text{نفقات وأرباح وهو الك 20%}$$

$$165.60 = \text{المجموع النهائي}$$

نعمد	165	ل.س/م.ط
------	-----	---------

الوحدة /م3/	2- حفريات خنادق الكابلات الأرضية مهما كانت طبيعة الأرض وترحيل ناتج الحفريات خارج موقع العمل
-------------	---

آ- المواد:

$$10.00 = \text{— ثمن أوتاد ودهان لتحديد مسار خندق الكابلات}$$

ب- اليد العاملة:

$$6.00 = \text{— أجور يد عاملة لتحديد مسار خندق الكابلات}$$

$$143.50 = \text{— أجور يد عاملة للحفر بفرض 50% ترابية آلية + 50% قاسية بالضاغط}$$

$$6.00 = \text{— أجور يد عاملة للترحيل}$$

ج- الآليات:

3.00 = – أجر آليات لتحديد مسار خندق الكابلات

332.50 = – أجر آليات للحفر بفرض 50% ترابية آلية + 50% قاسية بالضاغط

353.00 = – أجر آليات للترحيل

854.00 = المجموع

170.80 = نفقات وأرباح وهوالك 20%

1024.80 = المجموع النهائي

نعمد 1025 ل.س/م³

3-

نقل و مد كابلات أرضية توتر 66 ك.ف بمقاطع مختلفة مفردة للطور الواحد
الوحدة /م.ط/

آ- المواد:

25.00 = – ثمن أحزمة تربيط واهتلاك عدد وأدوات

ب- اليد العاملة:

1.00 = – أجر يد عاملة لنقل المواد

42.00 = – أجر يد عاملة للمد

ج- الآليات:

13.00 = – أجر آليات لنقل المواد

31.00 = – أجر آليات للمد

112.00 = المجموع

22.40 = نفقات وأرباح وهوالك 20%

134.40 = المجموع النهائي

نعمد 135 ل.س/م.ط

4-

تقديم ونقل وفرش رمل أبيض ناعم (أو مازار) لتغطية الكابلات
الوحدة /م³/

آ- المواد:

400.00 = — ثمن الرمل الأبيض الناعم (أو المازار)

ب- اليد العاملة:

0.00 = — أجر يد عاملة لنقل الرمل

18.00 = — أجر يد عاملة لفرش الرمل

ج- الآليات:

239.00 = — أجر آليات لنقل الرمل

222.00 = — أجر آليات لفرش الرمل

879.00 = **المجموع**

175.80 = نفقات وأرباح وهوالك 20%

1054.80 = **المجموع النهائي**

نعمد 1055 ل.س/م³

5- تقديم ونقل ومد بلاطات مسلحة غطاء 70×50×7 سم فوق الكابلات

الوحدّة / عدد / الممدودة

آ- المواد:

160.00 = — ثمن البلاطة

ب- اليد العاملة:

12.00 = — أجر يد عاملة لنقل البلاطات

9.00 = — أجر يد عاملة لفرش البلاطات

ج- الآليات:

60.00 = — أجر آليات لنقل البلاطات

111.00 = — أجر آليات لفرش البلاطات

352.00 = **المجموع**

70.40 = نفقات وأرباح وهوالك 20%

422.40 = **المجموع النهائي**

نعمد 420 ل.س/عدد

6- تقديم ونقل وفرش بحص عدسي

الوحدة /م3

آ- المواد:

275.00 = — ثمن البحص العدسي

ب- اليد العاملة:

0.00 = — أجر يد عاملة لنقل البحص العدسي

18.00 = — أجر يد عاملة لفرش البحص العدسي

ج- الآليات:

239.00 = — أجر آليات لنقل البحص العدسي

222.00 = — أجر آليات لفرش البحص العدسي

754.00 = المجموع

150.80 = نفقات وأرباح وهوالك 20%

904.80 = المجموع النهائي

نعمد 905 ل.س/م3

7-

تقديم ونقل ومد قساطل بلاستيكية قطر 6 انش ضغط عالي مع مايلزم للتثبيت

الوحدة /م.ط

آ- المواد:

270.00 = — ثمن القسطل

5.00 = — ثمن مادة لاصقة

ب- اليد العاملة:

3.00 = — أجر يد عاملة لنقل القسطل

20.00 = — أجر يد عاملة لتمديد القسطل

ج- الآليات:

21.00 = — أجر آليات لنقل القسطل

26.00 = — أجر آليات لتمديد القسطل

345.00 = المجموع

69.00 = نفقات وأرباح وهوالك 20%

414.00 =

المجموع النهائي

ن.س/م.ط 415 نعتمد

8- تقديم ونقل وفرش مجبول اسفلتي مع التسوية والدحل والرص بسماكة 10 سم بعد رش طبقة M.C.O
الوحدة /م/2

آ- المواد:

300.00 = — ثمن مجبول اسفلتي

40.00 = — ثمن مادة M.C.O

ب- اليد العاملة:

0.00 = — أجور يد عاملة لنقل المجبول الاسفلتي

18.00 = — أجور يد عاملة للفرش والتسوية

ج- الآليات:

23.90 = — أجور آليات لنقل المجبول الاسفلتي

357.00 = — أجور آليات للفرش والتسوية

738.90 = المجموع

147.78 = نفقات وأرباح وهوالك 20%

886.68 = المجموع النهائي

ن.س/م.ط 885 نعتمد

9- تقديم ونقل وتركيب بلاط أرصفة مع ما يلزم لذلك
الوحدة /م/2

آ- المواد:

260.00 = — ثمن بلاط أرصفة

22.50 = — ثمن طبقة بيتون سماكة 5سم تحت البلاط

22.50 = — ثمن خشانة

40.00 = — ثمن إحضارات (رمل طينة + إسمنت + ماء)

ب- اليد العاملة:

0.00 = — أجور يد عاملة لنقل البلاط والإحضارات

94.00 = — أجور يد عاملة للتركيب

ج- الآليات:

72.00	=	– أجور آليات لنقل البلاط والإحضارات
46.00	=	– أجور آليات للتركيب
557.00	=	المجموع
111.40	=	نفقات وأرباح وهوالك 20%
668.40	=	المجموع النهائي

نعتمد 670 ل.س/م²

10- تقديم ونقل وتركيب بوري حديد مزيبق قطر 3 إنش مع المثبتات (أطواق -

براغي) حديدية لتثبيته على الأبراج أو الأعمدة أو الجدران
الوحدة /م.ط/

آ- المواد:

440.00	=	– ثمن بوري حديد مزيبق قطر 3 إنش
79.00	=	– ثمن (أطواق - براغي) حديدية

ب- السيد العاملة:

20.00	=	– أجور يد عاملة لنقل البوري
104.00	=	– أجور يد عاملة للتركيب

ج- الآليات:

135.00	=	– أجور آليات لنقل البوري
51.00	=	– أجور آليات للتركيب
829.00	=	المجموع
165.80	=	نفقات وأرباح وهوالك 20%
994.80	=	المجموع النهائي

نعتمد 995 ل.س/م.ط